

市道整理番号

令和 7 年度

普通河川赤崩水系

水路整備工事 実施設計書

米 沢 市 大字赤崩 地内

米 沢 市

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
河川工事02						
土工	1	式				
水路工	1	式			明 1 号	
擁壁工	24	m			明 2 号	
舗装復旧工	19	m			明 3 号	
雑工	20	m2			明 4 号	
構造物撤去工	1	式			明 5 号	
仮設工	1	式			明 6 号	
安全管理工	1	式			明 7 号	
直接工事費計	1	式			明 8 号	
共通仮設費計						
共通仮設費(積上げ)	1	式				
	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
準備費	1	式				
工事用除雪	1	式			明 9 号	
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

普通河川赤崩水系水路整備工事

【 第 1 号 明細書 】						
土工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土工						
	1	式				
床掘り 土砂 小規模	40	m3			P 1 号	
購入土埋戻 小規模 山砂	6	m3			単 1 号	
埋戻し 小規模 土砂	10	m3			P 2 号	
残土運搬処分						
	1	式				
土砂等運搬 小規模 八ッ木山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 3.5km以下 DID区間無 伐損耗費(良好)含む	30	m3			P 3 号	
建設発生土受入料金(改良不要土) コン指数 800KN/m2 東南置賜建設業協会	30	m3				
計						

普通河川赤崩水系水路整備工事

【 第 2 号 明細書 】						
水路工						24 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
プレキャスト水路工	1	式				
U型側溝据付け L=2000mm 1000kg/個以下 昼間 時間制約無 基礎碎石施工有	24	m			施 1 号	
落差工	1	式				
型枠 一般型枠 小型構造物	0.5	m2			P 4 号	
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40(高炉)60% 冬期	0.09	m3			P 5 号	
計						

普通河川赤崩水系水路整備工事

【 第 3 号 明細書 】						
擁壁工						
19 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
小型重力式擁壁工	1	式				
基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュ80～0	10	m2			P 6 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	24	m2			P 4 号	
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40(高炉)60% 冬期	3	m3			P 5 号	
計						

普通河川赤崩水系水路整備工事

【 第 4 号 明細書 】						
舗装復旧工						
20 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
市道簡易舗装	1	式				
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚250mm 2層施工 再生クマシヤソ RC-40	13	m2			P 7 号	
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 粒度調整碎石 M-40	18	m2			P 8 号	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アソソ(13F) 平均幅員1.4m未満 プライムコート 締固密度2.35	20	m2			P 9 号	
計						

普通河川赤崩水系水路整備工事

【 第 5 号 明細書 】							1 式 当り
雑工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
嵩上げ工	1	式					
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クワツヤツン80～0	4	m2			P 10 号		
型枠 一般型枠 小型構造物	11	m2			P 4 号		
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40(高炉)60% 冬期	1	m3			P 5 号		
張コンクリート工	1	式					
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワツヤツン40～0	5	m2			P 11 号		
コンクリート打設工(防草コンクリート) 人力打設 (高炉)18-8-40 目地材無し	6	m2			施 2 号		
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉)60% 冬期	0.02	m3			P 12 号		
小口止工	1	式					
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クワツヤツン40～0	0.06	m2			P 13 号		
型枠 一般型枠 小型構造物	0.3	m2			P 4 号		
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40(高炉)60% 冬期	0.02	m3			P 5 号		

普通河川赤崩水系水路整備工事

【 第 5 号 明細書 】 (続 き)						
雑工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
視線誘導標設置工	1	式				
型枠 一般型枠 小型構造物	2	m2			P 4 号	
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40(高炉)60% 冬期	0.08	m3			P 5 号	
視線誘導標設置(スノーポール併用型) Co用(穿孔無)両面 100以下 1個 さや管 規模10本未満 時間制約無 夜間作業無	2	本			施 3 号	
計						

普通河川赤崩水系水路整備工事

【 第 6 号 明細書 】 構造物撤去工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物取壊工	1	式				
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 昼間 時間制約無 低騒音・低振動対策不要	7	m3			施 4 号	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	22	m			P 14 号	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下 障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要	9	m2			P 15 号	
殻運搬処分	1	式				
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 10.9km以下 DID区間無 夕作損耗費(良好)含む	7	m3			P 16 号	
処理料金(再資源化処理) 米沢 コンクリート塊 無筋 (株)竹田組 50cm以下	7	m3				
殻運搬 舗装版破碎 機械 騒対不要、厚15cm超又は必要 4.5km以下 DID区間無 夕作損耗費(良好)含む	0.5	m3			P 17 号	
処理料金(再資源化処理) 米沢 アスファルト塊 万世アスコン(株) 50cm以下	0.5	m3				
計						

普通河川赤崩水系水路整備工事

【 第 7 号 明細書 】 仮設工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水替工	1	式				
ポンプ設置・撤去	1	箇所			施 5 号	
ポンプ運転 常時排水 排水量0以上120m ³ /h未満 全揚程10m	18	日			施 6 号	
計						

普通河川赤崩水系水路整備工事

【 第 8 号 明細書 】

安全管理工

1 式 当り

[illegible]

普通河川赤崩水系水路整備工事

【 第 9 号 明細書 】							1 式 当り
工事用除雪							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
人力除雪 累計降雪深区分C 300cm以上～500cm未満 2月 除雪面積80m2	1	式			施 10 号		
人力除雪 累計降雪深区分C 300cm以上～500cm未満 3月 除雪面積80m2	1	式			施 11 号		
機械除雪 累計降雪深区分D 300cm未満 2月 除雪面積135m2	1	式			施 12 号		
機械除雪 累計降雪深区分D 300cm未満 3月 除雪面積135m2	1	式			施 13 号		
計							